

**余姚市朗霞镇宏达装璜厂**  
**年产 200 万套发夹板生产项目**  
**竣工环境保护验收意见**

2023 年 06 月 16 日，余姚市朗霞镇宏达装璜厂单位根据《余姚市朗霞镇宏达装璜厂年产 200 万套发夹板生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018 年 第 9 号）、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

项目建设地点：余姚市朗霞街道熊家街村

性质：新建

产品、规模：年产 200 万套发夹板

余姚市朗霞镇宏达装璜厂拟投资 100 万元，租用余姚市佳怡工艺涂装厂位于余姚市朗霞 街道熊家街村的闲置厂房作为生产经营场地，同时购置喷涂线等设备实施发夹板生产项目。预计项目建成后全厂可达年产 200 万套发夹板的生产能力。

**（二）建设过程及环保审批情况**

《余姚市朗霞镇宏达装璜厂年产 200 万套发夹板生产项目环境影响报告表》于 2020 年 10 月由余姚市朗霞镇宏达装璜厂委托浙江碧峰环保科技有限公司编制完成，2020 年 10 月 27 日，宁波市生态环境局余姚分局对该项目出具了环保部门审批意见(余环建〔2020〕413 号)。

**（三）投资情况**

项目实际总投资 100 万元，其中环保投资 25 万元。

**（四）验收范围**

本次验收范围与内容为“余姚市朗霞镇宏达装璜厂年产 200 万套发夹板生产项目”整体验收。

**二、工程变动情况**

本项目实际建设内容未超出环评报告中内容，根据验收报告及现场核查，项

目性质、地点、环境保护措施基本与环评文件一致，无《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函（2020）688号）中所列的变动情况。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废气

本项目油漆废气经水帘柜过滤后汇同燃烧废气经喷淋塔+除湿+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒高空排放。

#### （二）废水

本项目生活污水经化粪池预处理、喷漆房水帘废水、喷淋塔废水经厂区污水处理设施处理达标后纳入市政污水管网排放。

#### （三）噪声

本项目企业车间布局合理，选用低噪声设备，噪声经过厂房墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声达标排放。

#### （四）固体废物

本项目产生的固体废物为废活性炭、废原料桶、漆渣、油泥、废油漆、不合格品、废包装物和生活垃圾。

### 四、环境保护设施调试效果

#### （一）污染物排放情况

##### 1.废气

根据验收检测报告，验收监测期间（2023年02月18日~02月19日），排气筒出口废气中非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB 33/2146-2018表1“大气污染物排放限值”要求，二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函〔2019〕315号）限值要求。

验收监测期间（2023年02月18日~02月19日），本项目厂界四周无组织废气中非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB 33/2146-2018表6“企业边界大气污染物浓度限值”要求。

验收监测期间（2023年02月18日~02月19日），车间门口无组织废气中非甲烷总烃排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》DB 37822-2019附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中“监控点处1h平均浓度值”中“特别排放限值”要求。

## 2. 废水

根据验收检测报告，验收监测期间（2023年02月18日~02月19日），污水排放口废水中 pH 值、化学需氧量、悬浮物排放浓度符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 中三级标准限值要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB 33/887-2013 表 1 “工业企业水污染物间接排放限值”要求。

## 3. 厂界噪声

根据验收检测报告，验收监测期间（2023年02月18日~02月19日），厂界东、南、西、北侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类功能区标准要求。

## 4. 固体废物

企业危险废物（废活性炭、废原料桶、漆渣、油泥、废油漆）委托宁波市北仑环保固废处置有限公司清运处置；一般固废（不合格品、废包装物）收集后外售做综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理，则本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理。

## 5. 总量控制

根据检测报告，仅核定有组织 VOCs 0.0962t/a、COD<sub>Cr</sub> 环境排放总量 0.0161t/a、NH<sub>3</sub>-N 环境排放总量 0.0016t/a，符合总量控制要求。二氧化硫、氮氧化物有组织排放速率小于检出限，此次验收暂未进行总量核算。

## 五、建设项目对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施，根据监测结果，项目废水、废气、噪声均达标排放，固废分类处置，对环境的影响在可控范围内。

## 六、验收结论

余姚市朗霞镇宏达装璜厂年产 200 万套发夹板生产项目环保手续完备，执行了“三同时”，主要环保治理设施已按照环评及批复的要求建成，建立了较为完善的环保管理制度，废气和噪声的监测结果表明均能达标排放。

验收组进行逐一检查，未发现存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部 国环规环评[2017]4 号）第八条规定的“不得提出验收合格意见”的情形，该项目符合环保设施竣工验收条件。

验收组同意：该项目环境保护设施竣工验收合格。

## 七、后续要求

1、后续生产内容到位后于同步完善竣工验收工作；如有改变项目建设内容、规模、生产工艺等情况，或属于环办环评函（2020）688号中的重大变动情况，将重新报环保主管部门审批；

2、加强日常管理，加强设备及环保设施的运行维护，确保各类污染物达标排放；完善自行监测、环保管理台账工作；

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

#### **八、验收人员信息**

附件1验收参加人员信息（详见附件签到表）。

余姚市朗霞镇宏达装璜厂

2023年06月16日