

# 单项工程投标报价汇总表

项目名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程

第1页， 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
	南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程				
1	南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分				
2	南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分				
3	南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分				
合 计					

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	一、地面硬化部分		
1.2	二、平面部分		
1.3	三、场地清表部分		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	71965.82	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第1页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		一、地面硬化部分							
		1、地面硬化							
1	040203007003	水泥混凝土	地面硬化做法： 1、路床碾压检验 夯实系数>95% 2、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度10cm 3、水泥混凝土路面 厚度 15cm C25混凝土20石(配合比) 4、水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	5945.900				
2	041001001001	拆除路面	拆除混凝土路面 H:15cm 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内 2、自卸汽车运石方运距3km	m2	625.000				
		2、路侧硬化							
3	040203007002	水泥混凝土	路侧硬化做法： 1、路床碾压检验 夯实系数>95% 2、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度10cm 3、水泥混凝土路面 厚度 18cm C25混凝土20石(配合比) 4、水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	1026.100				
		3、钢筋砼沟盖板							
4	040203007004	水泥混凝土	钢筋砼沟盖板做法： 1、水泥混凝土路面	m2	30.500				
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第2页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			厚度 20cm C25混凝土20石(配合比) 2、水泥混凝土路面 养生 水养生						
5	040901001001	现浇构件钢筋	盖板钢筋DN12@150 双向	t	0.361				
		4、透水砖							
6	040204002001	人行道块料铺设	透水砖铺装做法： 1、人行道整形碾压 夯实系数>93% 2、人机配合铺装级 配碎石底基层 厚度 10cm 3、人行道垫层 混凝土 厚度 10cm C25 混凝土20石(配合比) 4、30厚1：2.5水泥 砂浆找平层 5、240*120*50透水 砖（人字缝）	m2	1008.200				
		5、草坪砖							
7	040204002003	人行道块料铺设	草坪砖铺装做法： 1、人行道整形碾压 夯实系数>93% 2、人机配合铺装级 配碎石底基层 厚度 10cm 3、人行道垫层 混凝土 厚度 10cm C25 混凝土20石(配合比) 4、30厚粗砂找平层 5、灰色井形植草砖 200*400*80	m2	206.250				
8	040204002004	人行道块料铺设	混凝土车档 600*150*350	根	30.000				
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第3页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		6、停车位划线							
9	040205006001	标线	热熔沥青标线 普通型	m2	115.200				
		7、鹅卵石铺装							
10	040204002005	人行道块料铺设	鹅卵石铺装做法： 1、人行道整形碾压 夯实系数>93% 2、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度10cm 3、人行道垫层 混凝土 厚度 10cm C25 混凝土20石(配合比) 4、30厚1：2.5水泥砂浆找平层 5、直径30~50鹅卵石平铺	m2	40.000				
		8、路沿石							
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	路缘石做法： 1、夯实机夯实 槽、坑 2、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度10cm 3、路拌铺筑水泥碎石稳定层 水泥含量6% 厚度 10cm 4、1:2.5水泥砂浆找平层 5、300*120*500 C30混凝土路缘石	m	134.000				
		9、混凝土台阶							
12	040303017001	混凝土楼梯	阶梯做法： 1、人机配合铺装级配碎石底基层 厚度	m3	9.658				
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第4页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			15cm 2、现浇混凝土楼梯 直形 C25混凝土20 石(配合比) 3、混凝土面层养生 水养生					
		二、平面部分						
		1、树池						
13	040101002001	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑 土方 一、二类土	m3	120.920			
14	040103001001	回填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	84.800			
15	040103002001	余方弃置	人工装 自卸汽车运 土方 运距3km	m3	36.120			
16	040303001001	混凝土垫层	现浇基础 混凝土垫 层 C15混凝土20石 (配合比)	m3	15.090			
17	040305004001	砖砌体	砖砌体 基础 水泥砂 浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	21.030			
18	040305004002	砖砌体	砖砌体 挡墙 水泥砂 浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	26.290			
19	040308001001	水泥砂浆抹面	底层抹灰20mm 各种 墙面 外墙 水泥防水 砂浆(配合比) 1:2.5	m2	199.580			
20	040308003001	镶贴面层	墙面镶贴陶瓷面砖密 缝 素烧仿古青砖 240*60 水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2.5	m2	153.336			
		2、树池座椅						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第5页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	040101002002	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	33.380			
22	040103001002	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	23.410			
23	040103002002	余方弃置	人工装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	9.970			
24	040303001002	混凝土垫层	现浇基础 混凝土垫层 C15混凝土20石(配合比)	m3	4.170			
25	040305004003	砖砌体	砖砌体 基础 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	5.810			
26	040305004004	砖砌体	砖砌体 挡墙 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	6.890			
27	040308001002	水泥砂浆抹面	底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	66.528			
28	040308003002	镶贴面层	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 素烧仿古青砖 240*60 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	24.864			
29	040308003003	镶贴面层	1、花基压顶 光面福建青花岗岩 600*400*50 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2、花岗岩表面刷保护液	m2	26.880			
		3、砼栏杆						
30	040202011001	碎石	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度	m2	100.590			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第6页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			10cm						
31	040202003001	水泥稳定土	100厚6%水泥石粉垫层	m2	100.590				
32	040303002001	混凝土基础	现浇基础 混凝土 C25混凝土20石(配合比)	m3	21.555				
33	040901001002	现浇构件钢筋	钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.986				
34	040304005001	预制混凝土其他构件	安装成品仿石混凝土护栏	m	143.700				
		4、混凝土青砖栏杆							
35	040202011002	碎石	人机配合铺装级配碎石底基层 厚度10cm	m2	213.010				
36	040202003002	水泥稳定土	100厚6%水泥石粉垫层	m2	213.010				
37	040303002002	混凝土基础	现浇基础 混凝土 C25混凝土20石(配合比)	m3	45.645				
38	040305004005	砖砌体	仿古青砖 240*120*50 栏杆 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	71.206				
		5、红砖矮墙							
39	040305004006	砖砌体	红砖方型砖柱 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.037				
40	040305004007	砖砌体	红砖空花墙 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	18.147				
		6、青砖矮墙							
本页小计									

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第7页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
41	040101002003	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	28.690				
42	040103001003	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	13.190				
43	040103002003	余方弃置	人工装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	15.500				
44	040202003003	水泥稳定土	50厚6%水泥石粉垫层	m2	2.880				
45	040303001003	混凝土垫层	现浇基础 混凝土垫层 C15混凝土20石(配合比)	m3	5.760				
46	040305004010	砖砌体	仿古青砖基础 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	6.860				
47	040305004008	砖砌体	仿古青砖方型砖柱 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.270				
48	040305004009	砖砌体	仿古青砖空花墙 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	22.400				
		7、青砖菜地栅栏							
49	040202003004	水泥稳定土	50厚6%水泥石粉垫层	m2	388.284				
50	040303001004	混凝土垫层	现浇基础 混凝土基座 C25混凝土20石(配合比)	m3	75.068				
51	040204004002	安砌侧(平、缘)石	烧制青砖斜立砌筑三砖厚	m	995.600				
		8、挡土墙							
52	040101002004	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	93.530				
53	040103001004	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	44.700				
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第8页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
54	040103002004	余方弃置	人工装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	48.830				
55	040305001001	垫层	现浇基础 碎石垫层	m3	3.000				
56	040305003001	浆砌块料	浆砌片石基础 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	19.250				
57	040305003002	浆砌块料	浆砌片石挡土墙 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	26.580				
58	040303001005	混凝土垫层	混凝土压顶 C25混凝土20石(配合比)	m3	14.700				
59	040305003007	浆砌块料	浆砌块石面勾凸缝 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	35.350				
60	040305003003	浆砌块料	安装泄水孔 塑料排水管 DN50	m	10.610				
61	040103001005	回填方	反滤层素土夯实	m3	0.820				
62	040305003005	浆砌块料	碎石滤层 厚度在20cm内	m3	0.270				
63	040305003004	浆砌块料	砂滤层 厚度20cm内	m3	0.540				
64	040305003006	浆砌块料	安装沉降缝 沥青木丝板	m2	3.740				
		三、场地清表部分							
65	040101001001	挖一般土方	场地清表 铲除杂草	m3	4494.000				
		分部分项小计							
		措施项目							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第9页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	JSJ	综合脚手架							
66	041101001001	墙面脚手架	挡土墙 综合脚手架(钢管) 高度4.5m以内	m2	35.350				
67	041101001002	墙面脚手架	挡土墙 单排脚手架(钢管) 高度10m以内	m2	35.350				
	MMSAQW	密目式安全网							
68	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000				
69	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000				
70	MBZC001	模板的支架		t	1.000				
71	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000				
72	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000				
73	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000				
74	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000				
75	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000				
76	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000				
77	SGBD001	施工便道		m	1.000				
78	YBYL001	样板引路		项	1.000				
	QTCSF	其他措施项目费							
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)							
79	041102029001	沉井顶板模板	钢筋砼沟盖板模板	m2	30.500				
80	041102020001	楼梯模板	混凝土台阶模板	m2	48.294				
	CZYS	垂直运输							
	SGPSJS	施工排水、降水							
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

第10页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
81	011707004001	二次搬运		项	1.000				
82	011707005001	冬雨季施工		项	1.000				
83	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施		项	1.000				
84	011707007001	已完工程及设备保 护		项	1.000				
85	011705001001	大型机械设备安拆 费		项	1.000				
86	CSQTFY001	其他费用		项	1.000				
		措施项目小计							
本页小计									
合 计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-园建部分      标段：      第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治  
工程-园建部分

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	一、排水沟大样一		
1.2	二、排水沟大样二		
1.3	三、800*800雨水井		
1.4	四、DN800圆形雨水井		
1.5	五、400*600雨水口		
1.6	六、混凝土涵管		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	42929.22	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、排水沟大样一						
1	040101002001	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2066.170			
2	040103001001	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	1207.010			
3	040103002001	余方弃置	人工装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	859.170			
4	040501018001	砌筑渠道	100厚碎石垫层	m3	149.570			
5	040501018002	砌筑渠道	100厚C20混凝土底板	m3	149.570			
6	040501018003	砌筑渠道	砌筑渠道 墙身 砖砌水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	427.230			
7	040501018004	砌筑渠道	渠道抹灰 砖墙墙面 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	2981.600			
8	040501018006	砌筑渠道	安装 渠道盖板 700*500*100 成品 C30混凝土盖板 (DY: 8Φ12 DX: 2Φ12)	块	2452.000			
		二、排水沟大样二						
9	040101002002	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	245.610			
10	040103001002	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	127.670			
11	040103002002	余方弃置	人工装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	117.940			
12	040501018007	砌筑渠道	100厚碎石垫层	m3	4.870			
13	040501018008	砌筑渠道	100厚C20混凝土底板	m3	4.870			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

第2页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	040501018009	砌筑渠道	砌筑渠道 墙身 砖砌水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5	m3	33.700				
15	040501018010	砌筑渠道	渠道抹灰 砖墙墙面水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	306.070				
16	040501018011	砌筑渠道	安装 渠道盖板 500*400*60 成品 C30混凝土盖板 (4Φ10)	块	117.000				
		三、800*800雨水井							
17	040504001001	砌筑井	砖砌800*800雨水井 深度: 1.8m	座	1.000				
		四、DN800圆形雨水井							
18	040504001002	砌筑井	砖砌Φ800雨水井 深度: 1.8m	座	4.000				
		五、400*600雨水口							
19	040504006001	砖体出水口	砖砌400*600雨水口 一字式 深度: 0.7m	座	4.000				
		六、混凝土涵管							
20	040101002003	挖沟槽土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	24.000				
21	040103001003	回填方	回填土 夯实机夯实槽、坑	m3	14.680				
22	040103002003	余方弃置	人工装 自卸汽车运土方 运距3km	m3	9.320				
23	040501001001	混凝土管	100厚C15混凝土垫层	m3	1.920				
24	040501001002	混凝土管	混凝土管管座 C25混凝土20石	m3	2.880				
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
25	040501001003	混凝土管	D600 II级钢筋混凝土管	m	16.000				
		分部分项小计							
		措施项目							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
	JSJ	综合脚手架							
	MMSAQW	密目式安全网							
26	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000				
27	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000				
28	MBZC001	模板的支架		t	1.000				
29	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000				
30	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000				
31	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000				
32	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000				
33	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000				
34	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000				
35	SGBD001	施工便道		m	1.000				
36	YBYL001	样板引路		项	1.000				
	QTCSF	其他措施项目费							
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)							
	CZYS	垂直运输							
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	SGPSJS	施工排水、降水						
37	011707004001	二次搬运		项	1.000			
38	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
39	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施		项	1.000			
40	011707007001	已完工程及设备保 护		项	1.000			
41	011705001001	大型机械设备安拆 费		项	1.000			
42	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	14.50				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分      标段：      第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-给排水部分

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分

标段：

第1页，共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	一、乔灌木类		
1.2	二、地被类		
1.3	三、其他工程		
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	6752.20	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价		
6	增值税销项税额		
7	工程造价		
8	其中：人工费		
投标报价合计			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分

第1页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		一、乔灌木类							
1	050102001001	栽植乔木	1、种类:四季桂 2、胸径:12-14cm 3、株高:3.5-4.5m 4、冠幅:3.0-3.5 5、养护期:12个月	株	84.000				
2	050102002001	栽植灌木	1、种类:红叶石楠球 2、冠丛高:1.2m 3、蓬径:1.2m 4、养护期:12个月	株	23.000				
3	050102002002	栽植灌木	1、种类:红欏木球 2、冠丛高:1.0m 3、蓬径:1.0m 4、养护期:12个月	株	15.000				
		二、地被类							
4	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类:红叶石楠 2、株高:0.2-0.3m 3、单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4、养护期:12个月	m <sup>2</sup>	310.000				
5	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类:红欏木 2、株高:0.2-0.3m 3、单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4、养护期:12个月	m <sup>2</sup>	337.000				
6	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类:满天星 2、株高:0.2-0.3m 3、单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4、养护期:12个月	m <sup>2</sup>	340.000				
		三、其他工程							
7	050101009001	种植土回(换)填	回填种植土 H: 0.3m	m <sup>3</sup>	296.100				
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分

第2页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
8	050403001001	树木支撑架	篙竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	84.000				
		分部分项小计							
		措施项目							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
	JSJ	综合脚手架							
	MMSAQW	密目式安全网							
9	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000				
10	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000				
11	MBZC001	模板的支架		t	1.000				
12	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000				
13	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000				
14	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000				
15	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000				
16	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000				
17	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000				
18	SGBD001	施工便道		m	1.000				
19	YBYL001	样板引路		项	1.000				
	QTCSF	其他措施项目费							
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)							
	CZYS	垂直运输							
本页小计									

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分

第3页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	SGPSJS	施工排水、降水						
20	011707004001	二次搬运		项	1.000			
21	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
22	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施		项	1.000			
23	011707007001	已完工程及设备保 护		项	1.000			
24	011705001001	大型机械设备安拆 费		项	1.000			
25	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	10.00				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计						
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计								

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分      标段：      第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计				

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：南雄市江头镇省道S516道路沿线人居环境整治工程-绿化部分

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

